


Утверждаю:
Главный инженер
ООО «Абаканский рудник»


С.Г. Замятин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по усилению стены
Производственно-вспомогательного здания по
адресу: республика Хакасия, к северу от города
Абазы в долине Щекалев лог в устье реки Кеня
Рудная

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ:

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.изм</i>	<i>Кол-во</i>
1	2	3
Разборка кирпичной кладки карниза	м3	3,0
Очистка стен и фундамента от пыли и грязи	м2	234,2
Усиление кирпичной стены бетоном В 15 F 150 W6	м3	23,5
арматура диам 10 А400	т	1,734
Установка анкеров диам 16 А240	т	0,11
Усиление фундамента бетон В15F50W6	м3	3,4
арматура диам 12 А400	т	0,361
Земляные работы вручную выемка	м3	4,0
Обратная засыпка	м3	0,6
Гидроизоляция фундамента битумная в 2 слоя	м2	13,6
Устройство мелких покрытий	м2	98,5
Устройство отмостки с сеткой Вр1 100*100	т	0,04
Бетон В15 F150 W6	м3	3,5

Начальник участка связи

В.Н.Ефименко

Инженер по надзору за 3 и С



М.С.Медведев