

Согласовано:
Главный инженер
ООО «Абазинский рудник»
С.Г. Замятин

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту здания Механический цех
ООО «Абазинский рудник».

1. Объект строительства

Площадка строительства – существующая промплощадка ООО «Абазинский рудник» по адресу: РФ, Хакасия, г. Абаза, Шахта

2. Исходные данные

2.1. Таблица исходных параметров для выполнения работ:

№№ п.п.	Исходные данные	Виды работ
1	2	3
1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	- Смена отдельных частей мауэрлатов 24 м
2	Ремонт кирпичной кладки стенового ограждения высотой до 6 м	- Установка и разборка наружных инвентарных лесов 120 м ² ; - Разборка кирпичных стен 20,1 м ³ ; - Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов 20,1 м ³ ; - Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами 134,4 кг;
3	Ремонт оконных проёмов	- Демонтаж оконных коробок 8шт; - Снятие оконных переплетов 8 шт; - Установка оконных коробок в каменных стенах с конопаткой 52 м ² ; - Остекление 8 м ² ; - Промывка поверхности окон 105 м ² ;
4	Благоустройство территории проезда	- Разработка грунта 151 м ³ ; - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 9,8 м ² ; - Устройство отмостки 2,5 м ³ ;

3. Общие требования

3.1. Настоящим техническим заданием предполагается выполнение комплекса работ по ремонту здания Механический цех ООО «Абазинский рудник».

3.2. При выполнении работ Исполнителю следует руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по строительству.

3.4. Исполнитель обязан обеспечить: выполнение СМР в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

3.5. Перед началом работ Исполнитель разрабатывает план работ и согласовывает его с Заказчиком.

Начальник ОКС



В.А.Юрьев