

Согласовано:
Главный инженер
ООО «Абазинский рудник»
С.Г. Замятин

Утверждено:
Директор
ООО «Абазинский рудник»
В.Р. Михеев

Техническое задание №ЦР6/2

на выполнение работ по устройству стенового, кровельного и внутреннего ограждения с заполнением проёмов (двери, окна) для здания подъёмной машины ЦР-6*3,4/0,6 шахты ООО «Абазинский рудник».

- 1. Объект строительства:** Ствол Клетевой подъемная машина ЦР6*3,4/0,6. по адресу: Хакасия, г. Абаза, промплощадка шахты.
- 2. Заказчик:** ООО «Абазинский рудник»
- 3. Исполнитель:** Определяется по результатам конкурентной закупки.
- 4. Задача:** Выполнения комплекса работ для нужд Заказчика, согласно настоящему Техническому заданию.
- 5. Место (базис) поставки товаров:** ООО «Абазинский рудник» по адресу: Хакасия, г. Абаза, ул. Фестивальная 27Ж
- 6. Таблица исходных параметров для выполнения работ:**

№№ п.п.	Исходные данные	Виды работ
1	2	3
1	Здание ЦР6*3,4/0,6 с перекрытием	<ul style="list-style-type: none">• Комплект кровельного ограждения из сэндвич-панелей трехслойных кровельных с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м³, марка МП ТСП-К, толщина: 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм. S=983 м²• Стеновое ограждения из сэндвич-панелей трехслойных стеновых с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м³, марка МП ТСП-Z, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм. S=1 810,6 м²• Стеновое ограждения из сэндвич-панелей трехслойных стеновых с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м³, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм. S=138 м²• Стеновое ограждения из сэндвич-панелей трехслойных стеновых с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м³, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм. S=37,2 м²
2	Фасонные изделия согласно номенклатуре	<ul style="list-style-type: none">• Общей площадью 1 036,3 м²
3	Комплектующие	<ul style="list-style-type: none">• Согласно спецификациям, л. 13, 14, 15 чертёж 2802/2023-АР
4	Элементы заполнения дверных проёмов	<ul style="list-style-type: none">• Выполнить монтаж дверей согласно спецификациям, л. 3 чертёж 2802/2023-АР. (25 шт.)

5	Элементы заполнения оконных проёмов	• выполнить монтаж окон согласно спецификациям, л. 3 чертёж 2802/2023-АР. (26 шт.)
6	Элементы ограждения	• Согласно спецификациям, л. 10 чертёж 2802/2023-АР. (89 шт.)
7	Элементы водосточных систем	• Согласно спецификациям, л. 10 чертёж 2802/2023-АР. (219 шт., 65 м.п.)
8	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ	Порядок оплаты – безналичный расчет. Согласно предоставленной исполнительной документации и подписанного акта выполненных работ по форме КС-2, КС -3.
9	Требование к участнику процедуры(Подрядчику)При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:	<ul style="list-style-type: none"> • КП в произвольной форме (желательно предоставлять локально-сметный расчёт); • Анкета участника (по форме приложения к документации); • Членство СРО в области строительства

3. Общие требования

3.1. Настоящим техническим заданием предполагается выполнение комплекса работ по устройству стенового, кровельного и внутреннего ограждения с заполнением проёмов для здания подъёмной машины ЦР6*3,4/0,6 шахты ООО «Абазинский рудник».

3.2. В соответствии с утвержденным проектом, и рабочей документацией, ведомостью объемов. Исполнитель обязан выполнить следующие основные виды работ:

- Входной контроль рабочей документации;
- Выполнение работ по устройству стенового, кровельного и внутреннего ограждения с заполнением проёмов согласно рабочей документации;
- Подготовка и сдача исполнительной и сопутствующей документации в соответствии с действующем законодательством.

3.3. При выполнении работ Исполнителю следует руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

3.4. Исполнитель обязан обеспечить: выполнение полного комплекса работ в соответствии с рабочей и нормативной документацией.


3.5. Перед началом работ Исполнитель разрабатывает график работ и согласовывает его с Заказчиком.

3.6. Выполнение работ Исполнитель производит из материалов заказчика.

4. Перечень чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	Кол-во страниц
1.	2802/2023-АР	30
2	2802/2023-АР (Цветовое решение)	3

Начальника ОКС ООО «Абазинский рудник»


В.А. Юрьев