


Согласовано:
Главный инженер
ООО «Абазинский рудник»
С.Г. Замятин



Утверждено:
Директор
ООО «Абазинский рудник»
В.Р. Михеев



Техническое задание №0309

на выполнение работ по демонтажу здания нагнетательной вентиляционной-калориферной установки Воздухопадающего ствола, шахты ООО «Абазинский рудник».

- Объект:** Нагнетательная вентиляционно-калориферная установка Воздухопадающего ствола. по адресу: Хакасия, г. Абаза, промплощадка шахты.
- Заказчик:** ООО «Абазинский рудник»
- Исполнитель:** Определяется по результатам конкурентной закупки.
- Задача:** Выполнения комплекса работ для нужд Заказчика, согласно настоящему Техническому заданию.
- Место (базис) поставки м/лома:** ООО «Абазинский рудник» по адресу: Хакасия, г. Абаза, ул. Фестивальная 27Ж
- Таблица исходных параметров для выполнения работ:**

Нагнетательная вентиляционно-калориферная установка Воздухопадающего ствола. Демонтаж здания, части оборудования и коммуникаций общей площадью 760 м2			
Подготовительные работы			
1	Демонтаж ж/б столба кабельной линии	шт	1
2	Расчистка растительности	м2	408
3	Обратная засыпка площадки №1 вдоль автодороги	м3	215,25
4	Демонтаж стальных столбов из металлических труб (опоры рельсового пути)	шт	4
6	Демонтаж стальных балок рельсового пути (двутавр)	п.м.	18,3
7	Демонтаж стальной площадки	компл.	1
Демонтажные работы			
Демонтаж ограждающих конструкций кровли			
10	Демонтаж молниеотводов	шт	6
11	Демонтаж фасонных элементов на торцах здания и по стыку кровли	п.м.	96
12	Демонтаж воздухопроводов	шт	2
13	Демонтаж снегодержателей	п.м.	84
14	Демонтаж стоек из швеллера	п.м.	8
15	Демонтаж деревянной обшивки козырьков вдоль карнизных плит	м2	16,8
16	Демонтаж слоя №1: гравия втопленного в битумную мастику	м2	810,6
17	Демонтаж слоя №2: Демонтаж рубероида (3 слоя) на битумной мастике	м2	810,6
18	Демонтаж слоя №3: Демонтаж цементной стяжки	м2	810,6

19	Демонтаж слоя №4: Демонтаж фибролита 150 мм	м2	756
20	Демонтаж кровельных плит: - ПНС-13А, 1,5х6 м, 14 шт (19,18 тн) - ПНС-13Б, 1,5х6, 68 шт (19,18 тн) - ПНС-13, 1,5х6 м, 2 шт (3,5 тн) - ПНС-12, 1,5х6 м, 6 шт (8,52 тн) - ПЖ 1-2, 4 шт (0,712 тн) - П 19Д-1, 1,45х0,595 м, 9 шт (1,35 тн)	шт / тн	103 / 52,442
21	Демонтаж карнизных плит: - ПК-5, 14 шт (16,8 тн)	шт / тн / м3	14 / 16,8 / 6,58
22	Демонтаж стакана: - СШ-70, 2 шт (0,304 тн)	шт / тн	2 / 0,304
Демонтаж ограждающих конструкций стен			
23	Демонтаж кирпичных участков стен по периметру здания	м3	26,79
24	Демонтаж кирпичной кладки под карнизной плитой	м3	5,25
25	Демонтаж кирпичной перегородки здания	м3	47,81
26	Демонтаж ж/б конструкций в основании кирпичной перегородки	м3	9,728
27	Демонтаж стеновых панелей: - П-1 ПСЛ24-2, 1,2х6,25 м, 20 шт - П-2 ПСЛ 24-3, 1,2х6,25 м, 4 шт - П-3 ПСЛ 24-2, 1,2х6 м, 90 шт - П-4 ПСЛ 24-3, 1,2х6 м, 11 шт - П-6 ПСЛ 24-2, 1,8х6 м, 5 шт - П-5 ПСЛ 24-2А, 1,2х6 м, 6 шт	шт / тн / м3	136 / 320,7 / 237,42
28	Демонтаж ригелей рам ворот: - РВА-3 (М200), 3 шт	шт / тн / м3	3 / 10,5 / 4,2
29	Демонтаж стоек рам ворот: - СВА-2 (М200), 3 шт - СВА-2А (М200), 3 шт	шт / тн / м3	6 / 9 / 3,6
30	Демонтаж стальных перегородок внутри помещения из стального листа (с учетом радиаторами (4 шт) с емкостями (8 шт))	тн	18,76 / 833,42 м2
31	Демонтаж перегородок из стальных щитов	тн	0,857
Демонтаж оконных и дверных проемов			
32	Демонтаж дверей: - Дверь №1, 0,51х1,26 м, 10 шт - Дверь №2, 0,8х2 м, 2 шт - Дверь №3, 1,02х2,07 м, 2 шт - Люк, 1х1,4 м, 1 шт	шт	15
33	Демонтаж ворот: - В-1, 3,6х3,6 м, 3 шт	шт	3
34	Демонтаж оконных изделий: - Окно 6х3,6 м, 2 шт (состоит из ДО-120, 4 шт и из ДО-115, 2 шт)	шт / м2	6 / 43,2
Демонтаж лестниц и ограждений			
35	Демонтаж лестниц и ограждений: - пожарная лестница ЛСП-90, 1 шт (0,617 тн) - Л-34, 1 шт (0,203 тн) - ПЛ-1А, 1 шт (0,023 тн) - ПП-2, 1 шт (0,012 тн) - ПП-7, 1 шт (0,029 тн) - Л-10, 1 шт (0,067 тн) - Л0А. 1 шт (1.60008 тн)	тн	2,55108

Демонтаж несущих и ограждающих конструкций стальных и ж/б			
36	Демонтаж ферм: - НШФ-18-3,85, 5 шт (7,84 тн) - НШФ-18-5,6, 4 шт (8,608 тн)	тн	16,448
37	Демонтаж связей по фермам Вст3.сп3 кп2	тн	6,216
38	Демонтаж стоек, фахверков, насадок: - НУ-2, 2 шт (0,0778 тн) - НУ-1, 2 шт (0,0778 тн) - НФ-8, 4 шт (0,182 тн) - СФ-11, 2 шт (0,8852 тн) - СФ-13, 4 шт (2,2076 тн) - Т-11, 2 шт (0,676 тн)	тн	4,1064
39	Демонтаж связей: - СВ-16А, 1 шт (0,448 тн) - С181А, 2 шт (1,406 тн) - С181, 2 шт (1,454 тн) - СВ-16, 3 шт (1,404 тн)	тн	4,712
40	Демонтаж балок подкрановых: - Балки подкрановые 10Г2С1 (3,281 тн) - Балки подкрановые Вст3.сп5 (0,15 тн)	тн	3,431
41	Демонтаж монорельсы: - Монорельсы Вст3.сп5 (3,76 тн) - Рельсы крепления упоры Вст3.сп5 (3,312 тн)	тн	7,072
42	Демонтаж ж/б колонн: - К-1 (М200) КПП-IIА, 2 шт (13,8 тн) - К-2 (М200) КПП-IIА, 7 шт (48,3 тн) - К-3 (М200) КПП-IIА, 1 шт (6,9 тн) - К-4 (М400) КППV-64А, 6 шт (36 тн) - К-5 (М400) КППV-64А, 2 шт (12 тн) - К-6 (М200) К-12А, 2 шт (12 тн)	шт / тн	20 / 129
43	Демонтаж рам: - Рамы калориферов воздухозаборной решетки (2 шт - 6х2,4 м, 2 шт - 5х2,4 м, 1 шт - 10,5х3,5 м)	тн	18,571
Демонтаж оборудования			
44	Калориферная установка (состоящая из 24 секций по 150 кг и 2х расширительных ёмкостей по 450 кг)	тн	4,5
45	Задвижки для трубопроводов Ø300 мм	шт / тн	5 / 2,5
46	Труба Ø300 мм	м	48
47	Труба Ø600 мм	м	6
48	Труба Ø159 мм	м	8
49	Шкаф распределительный	шт / тн	18 / 3,6
50	Электродвигатель с генератором, вентиляционной установки	шт / тн	2/2
51	Электродвигатель вентиляционной установки	шт / тн	3 / 45
52	Шкаф с трансформатором	тн	1
53	Масляный бак	тн	0,5
54	Вентиляционные каналы 350х350 мм	тн/м.п.	38 / 1,5
55	Лебёдочная установка неподвижная	шт / тн	2 / 2,8
56	Ёмкость (цистерна) 800 л	тн	2,6
57	Сопутствующие конструкции	тн	2,2

3. Общие требования

3.1. Настоящим техническим заданием предполагается выполнение комплекса работ по демонтажу нагнетательной вентиляционной-калориферной установки Воздухопадающего ствола, шахты ООО «Абазинский рудник».

3.2. В соответствии с утвержденным проектом, и рабочей документацией, ведомостью объемов. Исполнитель обязан выполнить следующие основные виды работ:

- Разработать ППР на производство работ
- Обеспечить объект всей необходимой техникой.
- Выполнить демонтаж здания нагнетательной вентиляционной-калориферной установки Воздухопадающего ствола с погрузкой и вывозом элементов здания на площадки, определенные Заказчиком.
- Оборудование, находящееся внутри здания, демонтировать на последнем этапе работ, с вывозом на ЦМС Заказчика.
- Засыпать строительным мусором все пустоты внутри здания.
- Подготовка и сдача исполнительной и сопутствующей документации в соответствии с действующим законодательством.

3.3. При выполнении работ Исполнителю следует руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

3.4. Исполнитель обязан обеспечить: выполнение полного комплекса работ в соответствии с договором.

3.5. Перед началом работ:

Исполнитель разрабатывает план работ и согласовывает его с Заказчиком.

4. Перечень чертежей

№ п/п	Наименование чертежей	Кол-во страниц
1.	Нагнетательная вентиляционно-калориферная установка	10

Начальника ОКС ООО «Абазинский рудник»


В.А. Юрьев